

ELŐTERJESZTÉS **urnafal építése**

Előadó: Szabó Ervin polgármester

Előterjesztést készítette: Nagy Attiláné Városfejlesztési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a Versenyképes Járások II. ütem pályázat keretében 2.5 millió Ft támogatást kapott a temetőben urnafal építésére.

Az előzetes költségbecslés szerint a beruházás összesen bruttó 2.767.350,-Ft, amelyhez az önkormányzat a 75/2025. (XI.6.) számú határozatával döntött a bruttó 267.350,-Ft önerő biztosításáról.

Nick Község Önkormányzatának Beszerzési Szabályzat 4.3. pontja alapján ajánlatot kértünk be a két beruházás elvégzésére

„**4.3.** A beszerzési eljárás lehet:

- a) egyszerű;
- b) meghívásos.

Egyszerű beszerzési eljárás olyan nettó **10.000.000 Ft** becsült értéket el nem érő beszerzési eljárás, amelyben kevesebb, mint három ajánlattevő tesz ajánlatot.

A nettó **10.000.000 Ft** becsült értéket el nem érő beszerzések esetében, elegendő, ha legalább egy felkért ajánlattevő tesz ajánlatot. Ebben az esetben a Polgármester a Hivatal közreműködésével köteles gondoskodni arról, hogy a beszerzés az általánosan elvárható követelményeknek megfelelően, valamint a lehető leggazdaságosabb módon történjék.”

Az ajánlatfelhívásra a felkért vállalkozó határidőre megadta ajánlatát az alábbiak szerint:

Urnafal építés:

Cseh 92 Kft. (9371 Vitnyéd, Szent A. u. 16.).

bruttó: 2.767.350,-Ft

A beruházáshoz további önerő biztosítása nem szükséges.

Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy a beérkezett ajánlatot elfogadja és hatalmazza fel a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Nick, 2026. április 22.

Nagy Attiláné sk.
Városfejlesztési ügyintéző

Határozati javaslat:

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Versenyképes Járások II. ütemének támogatásával megvalósuló temetői urnafal építésére a Cseh 92 Kft. (9371 Vitnyéd, Szent A. u. 16/a) által benyújtott, bruttó 2.767.350,-Ft, összegű ajánlatot elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a vállalkozással a szerződést.

Felelős: Szabó Ervin polgármester

Határidő: azonnal

FELOLVASÓ LAP

Tárgy: „Nick Petőfi u. 1 szám alatti temetőben urnafal építése ”

Az ajánlattevő

megnevezése: Cseh 92 Kft.

székhelye: 9371 Vitnyéd, Szent Antal utca 16.

levelezési címe: 9371 Vitnyéd, Szent Antal utca 16.

e-mail címe: cseh92kft@kapulan.hu

adószáma: 13469049-2-08

számlavezető pénzüintézet megnevezése és bankszámlaszám:

OTP Bank Nyrt. kapuvári fiók 11737090-20035004

telefon és fax száma: +36309575312

Petőfi S. utca 1. szám alatti temetőben urnafal építése nettó összesen:	2.179.016,-Ft
27 % ÁFA	588.334,-Ft
	2.767.350,-Ft

Ajánlati ár bruttó mindösszesen:


Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és elfogadom. Ennek megfelelően a szerződést az ajánlati összesítő szerinti ellenszolgáltatásért teljesítem.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kööttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő napjától számított 30. napig tart, mely időpontig ajánlatomat fenntartom.

Kijelentem, hogy az ajánlatot a rendelkezésemre álló pályázati felhívásban részletezett munkálatok összességére teszem meg.

Ajánlatom minden oldalát cégszerűen aláírva, 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt egységet képező borítékban adtam be..

Dátum: 2026. április 17.


CSEH 92
Építési és Ingatlanforgalmazó Kft.
9371 Vitnyéd,
Szent Antal u. 16.
Adószám: 13469049-2-08
Cégszerű aláírás
Bsz.: 11737090-20035004

Cseh 92 Kft.
9371 Vitnyéd, Szt. Antal utca 16.
Adószám:13469049-2-08

Név : Nick Község Önk.

Cím : 9652 Nick, Rákóczi utca 14.

Kelt: 2026.04.17.

Készítette :Cseh Gyula

A munka leírása: Urnafal építése
9652 Nick, Petőfi Sándor utca 1. hrsz.:376

Készült: Pályázati tervek szerint

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1030128	1148888
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1030128	1148888
2.1 ÁFA vetítési alap	2179016	
2.2 Áfa	27,00%	588334
3. A munka ára		2767350

CSEH 92
Építési és Ingatlanforgalmazó Kft.
9371 Vitnyéd,
Szent Antal u. 16.
Adószám: 13469049-2-08
Bsz.: 11737090-20035004

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	34650	67326
Irtás, föld- és sziklamunka	109600	67092
Síkalapozás	78236	43830
Helyszíni beton és vasbeton munka	124722	125129
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	19160	13528
Falazás és egyéb kőművesmunka	65336	58282
Vakolás és rabilolás	219039	531400
Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	368567	238919
Szigetelés	10818	3382
Összesen:	1030128	1148888

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	15-002- 1.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m ² -ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig	4,2 m ²	2250	3314	9450	13919
2	15-004-31.1	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	8,4 m ²	3000	6358	25200	53407
Munkanem összesen:						34650	67326

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	2 m ³	0	21780	0	43560
2	21-008- 2.2.8	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 96%	2 m ³	0	3649	0	7298
3	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	2 db	54800	0	109600	0
4	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	2 m ³	0	8117	0	16234
Munkanem összesen:						109600	67092

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	23-003-3- 0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C16/20 - X0v(H) - 16 · F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	2	m ³	39118	21915	78236	43830
Munkanem összesen:							78236	43830

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500A (BHB55.50) 8 mm	0,05 t	374890	439953	18745	21998
2	31-001- 1.2.2- 0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 12 mm	0,16 t	362763	286213	58042	45794
3	31-011- 21.2.1.1- 0230130	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással C20/25 - XC1 - 16 - F2 - CEM 52,5, m = 5,7 finomsági modulussal	0,5 m ³	39945	47149	19973	23575
4	31-021- 1.1.1- 0231110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C20/25 - XC1 - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,5 finomsági modulussal	0,7 m ³	39945	48232	27962	33762
Munkanem összesen:						124722	125129

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	32-002- 2.1.1- 0120033	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-10 neo kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,75 m	2 db	4196	3382	8392	6764
2	32-002- 2.1.1- 0120035	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-10 neo kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,25 m	2 db	5384	3382	10768	6764
Munkanem összesen:						19160	13528

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	33-005- 1.3.1.1.1- 0010205	Pillérfalazat készítése, beton termékekből négyzet keresztmetszettel, 200×200×230 mm-es méretű pillérzsaluzó elemből LEIER Pillérzsaluzó elem 20, méret 20/20/23 cm, Cikkszám: HUTGO4344	9,6 m	2983	2435	28637	23376
2	33-005- 1.3.1.3.1- 0010207	Pillérfalazat készítése, beton termékekből négyzet keresztmetszettel, 300×300×230- 250 mm-es méretű pillérzsaluzó elemből LEIER Pillérzsaluzó elem 30, méret 30/30/23 cm, Cikkszám: HUTGO4346	3,2 m	5283	3517	16906	11254
3	33-011- 1.2.2.1.1.1. 1-0120071	Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű nútféderes, kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve-NF jelű, 600x200x100 mm YTONG M 2,5 (Hi12- cm) hőszigetelő falazóhabarcs	3,6 m ²	5498	6570	19793	23652
Munkanem összesen:						65336	58282

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	36-002-11.1-0414764	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Cemix KONTAKT VS PLUS (Kontakt VS Squash) gúzoló, Csz: K00225211	14,5 m ²	1093	676	15849	9802
2	36-005-1.1.1.1-0414722	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Cemix SOCKELPUTZ/Lábazati alapvakolat, fagyálló, Cikkszám: K00212111	14,5 m ²	4186	6493	60697	94149
3	36-005-3.1-0414720	Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 mm vastagságban, Csz: 236081	14,5 m ²	505	2029	7323	29421
4	36-005-21.2.4.2-0412581	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Cemix SILIKATOLA K 1,5 kapart vékonyvakolat, 1,5 mm, fehér, Csz.: K8583****	19,5 m ²	3723	2764	72599	53898
5	36-008-2.2-0414709	Mész-cement kötésű homlokzati profilos nyíláskeret húzás, 20 cm kiterített szélességig Cemix Kvádervakolat, Csz: K00213001	24,8 m	1198	6696	29710	166061
6	36-008-2.5-0414709	Mész-cement kötésű homlokzati profilos nyíláskeret húzás, sarokösszedolgozása, 15,01-20 cm kiterített szélesség között Cemix Kvádervakolat, Csz: K00213001	76 db	230	1691	17480	128516
7	36-011-6-0190211	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Cemix üvegszövet 50 m ² /tekercs, Csz: K00832015	19,5 m ²	319	1015	6221	19793
8	36-051-2.1.1-0192518	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése horganyzott acélból, rozsdamentes acélból vagy polisztirolból, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra MASTERPLAST Masterprofil külső-belső sarokvakoló profil, horganyzott acél, 3 m, Cikkszám: 0805-00300000	40 m	229	744	9160	29760

Munkanem összesen:

219039

531400

Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	42-031- 1.5.1.1.4- 0470316	Műkőburkolatok; fedkőburkolat, helyszíni felhordással, felületi megdolgozás nélkül, 3 cm vastagságban, 2 cm vastag kiegyenlítő betonnal, 36-50 cm kiterített szélesség között Műkőkeverék színezett, finom, fagy- és kopásálló	4,1	m	7350	18263	30135	74878
2	42-063- 1.1.1.2.1- 0221005	Szerelt kőburkolat (4-10 mm-es nyitott fugás) általános kőelemének elhelyezése falszerkezetre, 30-40 mm közötti lapvastagsággal, (rögzítés külön tételben kiírva) gránitból kislap méretben 0,10-0,35 m ² közötti felülettel Verde San Francisco gránit, 30 mm vtg., fényezett felülettel	4,3	m ²	78705	38149	338432	164041
Munkanem összesen:							368567	238919

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	48-002- 1.1.1.1.1- 0099073	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BMI ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó, Csz.: R2421	2 m ²	1001	271	2002	542
2	48-002- 1.3.1.2- 0099010	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 3,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BMI VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, Csz.: N0408	2 m ²	4408	1420	8816	2840
Munkanem összesen:						10818	3382